



Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger-MT03.507.555/0001-12

		ORÇAMENTO SINAPI: 01/2.016 - BDI: 30% SICRO: 03/2.015 - LDI: 30%					
		SERVIÇO: TAPA BURACO E REPERFILAMENTO.		LOCAL: SANTO ANTONIO DE LEVERGER - CENTRO			
		PROP.: Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger-MT		DATA: 02/2016		FL. N°: 01/01	
Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	3 S 08 300 01	Limpeza de sarjeta e meio fio	m	1693,52	0,48	812,89	
1.2	73948/016	Limpeza manual do terreno	m²	5927,32	3,84	22731,27	
1.3	73806/001	Limpeza de superficies com jato de alta pressão de ar e agua	m²	5927,32	1,60	9477,78	
2.0		RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA-BURACO)					
2.1		Recorte manual de buracos	m²	992,48	12,00	11909,76	
2.2	5 S 02 905 01	Remoção manual de revestimento betuminoso	m³	9,92	224,20	2224,06	
2.3	5 S 02 905 00	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m³	49,52	11,84	587,53	
2.4	3 S 02 200 00	Solo p/ base de remendo p. ofundo	m³	148,67	11,09	1650,97	
2.5	3 S 09 002 06	Transporte local c/ basec. 10m3 em rodov. pav.	tkm	2009,77	0,83	1668,11	
2.6	3 S 02 400 00	Pintura de ligação co Emulsão asfáltica RR-1C	m²	992,48	0,91	903,16	
2.7	3 S 08 100 00	Tapa buraco (considerado h=5cm)	m³	49,625	879,42	43641,22	
3.0		REPERFILAMENTO ASFÁLTICO					
3.1	3 S 02 400 00	Pintura de ligação co Emulsão asfáltica RR-1C	m²	5927,32	0,91	5393,86	
3.2	3 S 02 540 01	Rec do rev com mistura betuminosa a quente (considerado h=4cm)	m³	237,09	677,04	160521,31	
3.3	9537	Limpeza final da obra	m²	5927,32	2,46	14563,43	
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (Duzentos e setenta e seis mil, oitenta e cinco reais e dois centavos)						276.085,32	


Alcides Costa Silva
 ENGº CIVIL / ENGº SEG. Trabalho
 CREA 120084/94-7



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

SERVIÇO: TAPA BURACO E REPERFILAMENTO.

LOCAL: SANTO ANTONIO DE LEVERGER - CENTRO

PROP.: Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger-MT

DATA: 03/2016

FL. N°:
01/01

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO		À Executar			
		1º MÊS		2º MÊS			
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor (R\$)	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	33.021,95	11,96%	33.021,95	100,00%	0,00	0,00%
1.1	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA-BURACO)	62.584,78	22,67%	50.067,82	80,00%	12.516,96	20,00%
1.2	REPERFILAMENTO ASFALTICO	180.478,60	65,37%	0,00	0,00%	180.478,60	100,00%
Valor Do Mês		-	-	83.089,77	30,10%	192.995,55	69,90%
Valor Acomulado		276.085,32	100,0%	83.089,77	30,10%	276.085,32	100,00%
Santo Antônio do Leverger, 21 de Março de 2016							

Alexandra Costa Leite
Eng. Civil / Eng. Seg. Trabalho
CREA 12084494-7