

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Execução de Serviços/Obras de Execução do Prédio da CRECHE - PRÓ-INFÂNCIA , zona urbana, município de Santo Antonio de Leverger-MT. PREFEITURA				Resp. p/ Elaboração: Engº Civil Aluisio de oliveira Guarim		MODALIDADE DE EXECUÇÃO: REGIME GLOBAL	
							DATA: outubro/2015	BDI (BOLETIM SINAPI): 25 %
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT				LOCAL: Rua Prof. Americo Pinto Brasil - Loteamento Balneário Nova Santo Antonio, Zona Urbana - Município de Santo Antonio de Leverger-MT		FL. Nº: 01/03	
ITEM	BOLETIM SINAPI	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	SUB TOTAIS	
1.0	01.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	01.01.000	CANTEIRO DE OBRAS						
1.1.2	73960/001	Instalação provisoria eletrica baixa tensão p/canto obra, m3 chave 100a carga 3kwh, 20 cv excl forn medidor	ud	1,00	1.541,58	1.541,58		
1.1.3	74209/001	Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal	m²	6,00	432,21	2.593,28		
1.1.4	73859/002	Capina e limpeza manual de terreno	m²	600,00	1,20	720,00		
1.1.5	83730	Reparo estrutural de estrutura de concreto com argamassa polimerica de alto desempenho, e=2cm	m²	2,00	209,03	418,05		
1.1.6	9537	Limpeza de obra	m²	901,12	2,41	2.173,95		
		Subtotal					7.446,85	
2.0	02.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						
2.1	02.01.000	FUNDAÇÕES						
2.1.2		Fundação Castelo d'água - Estacas						
		Concreto	m³	6,16	516,05	3.178,87		
2.1.2.1		Aço	kg	296	10,65	3.152,40		
2.1.2.2		Escavação	m³	59,84	44,28	2.649,72		
		Subtotal					8.980,98	
3.0	03.01.000	ESTRUTURAS DE CONCRETO						
3.1	03.01.100	Concreto Armado						
3.1.1	03.02.110	Caixas d'água						
3.1.2.1		Armadura	kg	1.200,00	10,35	12.420,00		
		Subtotal					12.420,00	
4.0	04.01.100	ESQUADRIAS						
4.1	04.01.110	Esquadria de Madeira						
4.1.1		Portas						
		Retirada de Batente de madeira	un	5,00	44,64	223,20		

		PM-2 - porta comum 80 x 210 cm	un	14,00	298,24	4.175,36	
		PM-6 - porta comum 60 x 210 cm	un	4,00	225,15	900,60	
		Sub-total					5.299,16
5.0	06.01.100	MURO DIVISORIO EM ALVERANIA					
5.1.1	06.01.001	FUNDAÇÕES					
5.1.1.1	79478	Escavação	m ³	54,6	44,28	2.417,42	
5.1.1.2	74138/001	Concreto	m ³	15,48	416,01	6.439,87	
5.1.1.3	74254/002	Ferragens/Armadura	kg	711	9,20	6.541,20	
5.1.1.4	5970	Forma	m ²	144	51,44	7.407,00	
5.2.1	06.01.002	ESTRUTURA					
5.2.1.1	74138/003	Concreto	m ³	4,44	416,01	1.847,08	
5.2.1.2	5970	Forma	m ²	104,40	51,44	5.370,34	
5.2.1.3	74254/002	Ferragens/Armadura	kg	189,60	9,20	1.744,32	
5.3.1	06.01.003	ALVENARIA					
5.3.1.1	87520	Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20 cm, 1/2 vez	m ²	397,4	64,58	25.662,11	
		Sub-total					57.429,33
7.0	07.01.100	REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS					
7.1	87868	Chapisco rustico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2 cm, preparo manual da argamassa	m ²	794,80	3,85	3.059,98	
7.2	87552	Reboco paulista traço 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,3cm, preparo manual da argamassa	m ²	794,80	17,43	13.853,36	
		Sub-total					16.913,34
8.0	08.01.100	PINTURA					
8.1	88489	Pintura latex acrilico, duas demaos	m ²	794,80	11,06	8.790,49	
9.0		COBERTURA					
9.1		Cumeeiras/Espigões	m	0,02	15,46	0,23	
10.0		PAVIMENTAÇÃO					
10.1		Calha de concreto com grelhas	m	0,33	151,30	49,93	
11.0		PINTURA					
11.1		Paredes internas	m ²	14,92	14,41	215,00	
11.2		Pintura acrílica c/ massa corrida	m ²	0,03	8,37	0,25	
12.0		Tetos					
12.1		Pintura PVA c/ massa corrida	m ²	31,83	13,75	437,66	
13.0		Cabos e Fios(condutores)					
13.1		#2,5mm2	m	28	3,19	89,32	
14.0		Caixas de Passagem					
14.1		Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2"	un	300	6,38	1.914,00	
14.2		Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4"	un	150	7,68	1.152,00	
15.0		Eletrodutos e Acessórios					
15.1		Eletroduto de PEAD flexível corrugado					
15.1.1		Ø 4"	un	10	41,41	414,10	
16.0		Buchas de redução					
16.1		Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm	un	3	13,68	41,04	
16.2		Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm	un	1	22,59	22,59	
17.0		Joelhos					

