



PREFEITURA DE
**SANTO ANTÔNIO
DE LEVERGER**
TRABALHANDO PARA TODOS

PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

AV. SANTO ANTONIO, 245, SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - MT, (65) 3341-1346

OBRA: CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE AGROVILA

LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA DAS PALMEIRAS

ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO - MT

DATA BASE: SINAPI MAIO/2021 - COM DESONERAÇÃO - BDI - 27,63%

RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	
		VALOR (R\$)	(%)
1.0	REMOÇÃO	R\$ 1.251,16	2,46%
2.0	CAMPO	R\$ 39.319,71	77,44%
3.0	VESTIÁRIOS	R\$ 10.200,42	20,09%
VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$ 50.771,29	100,00%

Marcos Antônio Tolentino de Barros
Engenheiro Civil CREA: 3552/D-MT

OBRA: CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE AGROVILA
LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA DAS PALMEIRAS
ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO - MT
DATA BASE: SINAPI MAIO/2021 - COM DESONERAÇÃO - BDI - 27,63%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA		
		VALOR (R\$)	(%)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1.0	REMOÇÃO	R\$ 1.251,16	2,46%	750,70	500,46	
				60,00%	40,00%	
2.0	CAMPO	R\$ 39.319,71	77,44%	11.795,91	17.693,87	9.829,93
				30,00%	45,00%	25,00%
3.0	VESTIÁRIOS	R\$ 10.200,42	20,09%	2.040,08	2.040,08	6.120,25
				20,00%	20,00%	60,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL				R\$ 14.586,69	R\$ 20.234,42	R\$ 15.950,18
PORCENTAGEM PREVISTA				28,73%	35,85%	31,42%
VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$ 50.771,29	100,00%	R\$ 14.586,69	R\$ 34.821,11	R\$ 50.771,29


Marcos Antonio Tolentino de Barros
Engenheiro Civil CREA: 3552/D-MT

AV. SANTO ANTONIO, 245, SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER - MT, (65) 3341-1346

OBRA: CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE AGROVILA

LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA DAS PALMEIRAS

ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO - MT

DATA BASE: SINAPI MAIO/2021 - COM DESONERAÇÃO - BDI - 27,63%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI (R\$)	P. UNI.COM BDI(R\$)	P. TOTAL SEM BDI (R\$)	P. TOTAL COM BDI (R\$)
1.0			REMOÇÃO						
1.1	97847	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	67,47	2,28	2,91	153,83	196,34
1.2	97828	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,05	394,94	504,06	414,69	529,27
1.3	6	ORSE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA	m³	5,85	20,34	25,96	118,99	151,87
1.4	175015	SIURB	DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA	m²	160,88	1,92	2,32	292,80	373,70
						3		R\$ 980,30	R\$ 1.251,16
2.0			CAMPO						
2.1	34.20.080	CPOS	TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO Nº 10 BWG, MALHA DE 2", TIPO ALAMBRADO DE SEGURANÇA	m²	160,88	65,37	83,43	10.516,73	13.422,50
2.2	87504	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m³	5,85	84,75	82,64	378,79	483,45
2.3	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	11,70	5,13	6,55	60,02	76,60
2.4	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	11,70	31,8	40,59	372,06	474,86
2.5	5033	ORSE	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO (MOURÃO), PARA CERCA, SEÇÃO 10X10, RETA OU COM PONTA OBLÍQUA HI(U) = 2,50M, INCLUSIVE BLOCO DE FUNDAÇÃO	ud	16,00	63,86	81,50	1.021,76	1.304,07
2.6	71104	COMP.	RECUPERAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO	m²	7,18	169,75	216,65	1.218,81	1.555,56
2.7	100744	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	508,30	7,33	9,36	3.725,84	4.755,29
2.8	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	281,55	1,57	2,00	410,63	524,09
2.9	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	261,55	11,44	14,60	2.992,13	3.818,86
2.10	18.02.08	COMP.	TRAVE FUTEBOL CAMPO (7,3'x2,4) m F.G. D=100MM REDE NYLON DUPLO	ud	2,00	2969,66	3.700,18	5.939,32	7.580,35
2.11	98504	SINAPI	REPOSIÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	450,00	9,27	11,83	4.171,50	5.324,09
			TOTAL DO ITEM					R\$ 30.807,58	R\$ 39.319,71
3.0			VESTIÁRIOS						
3.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	m²	67,47	46,92	59,88	3.165,69	4.040,37
3.2	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	2,25	5,13	6,55	5,39	6,87

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI (R\$)	P. UNI.COM BDI(R\$)	P. TOTAL SEM BDI (R\$)	P. TOTAL COM BDI (R\$)
3.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	1,05	31,8	40,59	33,39	42,62
3.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	291,36	11,44	14,60	3.333,16	4.254,11
3.5	100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	8,40	16,07	20,51	134,99	172,29
3.6	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	80,23	10,45	13,34	838,40	1.070,05
3.7	92033	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ud	2,00	51,45	65,68	102,92	131,36
3.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	37,95	3,86	4,93	146,49	186,96
3.10	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	ud	8,00	28,97	36,97	231,76	295,80
						TOTAL DO ITEM		R\$ 7.992,18 R\$	10.200,42
						TOTAL SEM E COM BDI		R\$ 39.780,06 R\$	50.771,29


 Marcos Antonio Tolentino de Barros
 Engenheiro Civil CREA: 3552/D-MT

PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

AV. SANTO ANTONIO, 245, SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER - MT, (65) 3341-1346

OBRA: CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE AGROVILA

LOCAL: DISTRITO DE AGROVILA DAS PALMEIRAS

ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO - MT

DATA BASE: SINAPI MAIO/2021 - COM DESONERAÇÃO - BDI - 27,63%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. SEM BDI (R\$)	P. UNIT. COM BDI (R\$)	P. TOTAL SEM BDI (R\$)	P. TOTAL COM BDI (R\$)
1.0			REMOÇÃO						
1.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	67,47	2,28	2,91	153,83	196,34
	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,05	394,94	504,06	414,69	529,27
	6	ORSE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA	m²	5,85	20,34	25,96	118,99	151,87
	175015	SIURB	DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADE DE TELA GALVANIZADA	m²	160,88	1,82	2,32	292,80	373,70
						3		980,30	1.251,16
2.0			CAMPO						
2.1	34.20.080	CPOS	TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO Nº 10 BWG, MALHA DE 2", TIPO ALAMBRADE DE SEGURANÇA	m²	160,88	65,37	83,43	10.516,73	13.422,50
2.2	87504	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	5,85	64,75	82,64	378,79	483,45
2.3	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	11,70	5,13	6,55	80,02	76,60
2.4	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	11,70	31,8	40,50	372,06	474,86
	5033	ORSE	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO (MOURÃO), PARA CERCA, SEÇÃO 10X10, RETA OU COM PONTA OBLÍQUA HI(U) = 2,50M, INCLUSIVE BLOCO DE FUNDAÇÃO	ud	16,00	63,96	81,50	1.021,76	1.304,07
2.5	71104	COMP	RECUPERAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO	m²	7,18	169,75	216,65	1.218,81	1.555,56
2.6	100744	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	508,30	7,33	9,36	3.725,84	4.755,29
2.7	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	m²	261,55	1,57	2,00	410,83	524,09
	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	261,55	11,44	14,60	2.982,13	3.818,86
2.8	18.02.08	COMP.	TRAVE FUTEBOL CAMPO (7,3*2,4) m F.G. D=100MM REDE NYLON DUPLIO	ud	2,00	2960,06	3.790,18	5.939,32	7.580,35
2.9	98504	SINAPI	REPOSIÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	450,00	9,27	11,83	4.171,50	5.324,09
								30.807,58	39.319,71
3.0			VESTIÁRIOS						
3.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 5 MM COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	m²	67,47	46,92	69,88	2.165,69	4.040,27
	87693	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	1,05	3,12	3,93	3,93	5,03

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFIC	UNID.	QUANT.	P. T. SEM BDI (R\$)	P. UNI. COM BDI (R\$)	P. TOTAL SEM BDI (R\$)	P. TOTAL COM BDI (R\$)
	87794	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA, RAÇÃO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 08/2014	m²	1,05	31,8	40,59	33,39	42,62
	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	291,36	11,44	14,60	3.333,16	4.254,11
	100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF. 01/2020	m²	8,40	16,07	20,51	134,99	172,29
	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	m²	80,73	10,45	13,34	838,40	1.070,05
	92033	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	ud	2,00	51,46	65,68	102,92	131,36
	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	m	37,95	3,93	4,93	146,45	186,96
3.2	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	ud	8,00	28,97	36,97	231,76	295,80
TOTAL DO ITEM								R\$ 7.992,18	R\$ 10.200,42
TOTAL SEM E COM BDI								R\$ 39.780,06	R\$ 50.771,29



Marcos Antonio Tolentino de Barros
ENGº CIVIL - CREA Nº 3.552/D-MT